

Наша Компания предоставляет полный спектр услуг в области ландшафтного дизайна, благоустройства, озеленения

Смета на устройство сеянного газона

Наименование работ и материалов

ед.изм.

КОЛ-ВО

кратность

СТОИМОСТЬ

Посадка деревьев

Разметка посадочных мест для деревьев

ШТ

1

10,00

Подготовка посадочных мест размером 0,6*0,6*0,6

шт

1

380,00

Внесение минеральных удобрений и гидрогеля

кг

1

300,00

Посадка деревьев в т.ч.:

шт

1

2 000,00

Каштан 5 лет

шт

1

7 000,00

Рябина

2 м

шт

1

6 500,00

Рябина 3м

шт

1

7 800,00

Карликовая ель конусовидной формы 5-6 лет

шт

1

12 000,00

Береза 5-6 лет

шт

1

5 000,00

Береза с кроной более 6 м

шт

1

12 000,00

100% замена плодородного почвогрунта под деревьями

м3

1

740,00

Вывоз и утилизация старого почвогрунта

м3

1

380,00

Приствольные решетки чугунные под деревья Φ 700х1490 мм

шт

1

54 000,00

Посадка живой изгороди

Разметка посадочных мест для живой изгороди

м/п

1

8,00

Подготовка посадочных мест размером 0,3*0,3*0,3

шт

1

20,00

Внесение минеральных удобрений и гидрогеля

кг

1

300,00

Посадка живой изгороди 695 м.п. по 3 шт на 1 п.м.

шт

1

40,00

Барбарис ЗКС

шт

1

200,00

100% замена плодородного почвогрунта под кустарники

м3

1

740,00

Вывоз и утилизация старого почвогрунта

м3

1

380,00

Декоративная стрижка живой изгороди

м/п

1

10,00

Устройство сеянного газона

Планировка участка под завоз чернозема

м2

1

10,00

Завоз чернозема (с учетом коэффициента уплотнения)

м3

1

900,00

Планировка чернозема

м2

1

20,00

Внесение фосфорно-калийных удобрений

м2

1

5,00

Укатка чернозема (коэффициент уплотнения 1,3)

м2

1

10,00

Рыхление почвы до 3 см

м2

1

5,00

Семена газонных трав

м2

1

70,00

Посев 50 г/м2

м2

1

10,00

Мульчирование слоем до 1 см

м2

1

10,00

Укатка газона катком

м2

1

10,00

Уход за газоном в течении 3 х недель

Рыхление почвы до 3 см

м2

1

5,00

Подсев газона

30% от всей площади

м2

1

10,00

Семена газонных трав

кг

1

160,00

Уничтожение сорняков

м2

2

5,00

Покос и утилизация

м2

1

6,00

Обработка фунгицидом под зиму

м3

1

4,00